

<i>SPETSIFIKATSIOON- Sütiste tee 23 trepp</i>				
	<i>Tegevus</i>	<i>Maht</i>	<i>Ühik</i>	<i>Märkused</i>
1	<i>Ol.oleva kaldtee/panduse lammutamine</i>	<i>81</i>	<i>m²</i>	
2	<i>Ol.oleva kaldteealuse puhastamine liiva- betoonisegust</i>	<i>81</i>	<i>m²</i>	
3	<i>Ol.olevate vahemademetete lammutamine</i>	<i>124</i>	<i>m²</i>	
4	<i>Ol.oleva trepipiirde demontaaž</i>	<i>157</i>	<i>jm</i>	
5	<i>Ol.olevate trepiastmete demontaaž</i>	<i>122</i>	<i>aste</i>	
6	<i>Ol.olevate trepiastmete tagasipaigaldus, rihtimine</i>	<i>122</i>	<i>aste</i>	
7	<i>Puudevate või katkiste trepiastmete asendamine, paigaldus, rihtimine</i>	<i>täpsustada objektil</i>	<i>aste</i>	<i>Murenenud nurkadega kiviastmete ümberpaigutamine</i>
8	<i>Trepiastmetele paekiviliivast (fr 1/4mm) aluse ettevalmistamine ca 100mm paksuse kihina</i>	<i>122</i>	<i>aste</i>	
9	<i>Vahemademetele paekiviliivast (fr 1/4mm) aluse ettevalmistamine ca 50mm paksuse kihina</i>	<i>135</i>	<i>m²</i>	
10	<i>Uute vahemademe plaatide paigaldus (nt Kiili betoon terrassiplaadid, jämetäitena tardkivikillustik, betoon C35/45, 400x400x50)</i>	<i>135</i>	<i>m²</i>	
11	<i>Betoonist aluslint äärekivile 50-100mm , betoon C16/20, XC2</i>	<i>7</i>	<i>m³</i>	
12	<i>Äärekivi paigaldus (nt Kiili betoon valmistoode, jämetäitena tardkivikillustik, betoon C35/45, 750x100x300)</i>	<i>194</i>	<i>jm</i>	
13	<i>Ol.oleva trepipiirde kuumtsinkimine tehases</i>	<i>157</i>	<i>jm</i>	
14	<i>Ol.oleva trepipiirde montaaž objektil</i>	<i>157</i>	<i>jm</i>	
15	<i>Uue paigaldatud äärekivi ja ol.oleva nõlva- vahelise ala täitmine tardkivikillustikuga (fr 32/64mm)</i>	<i>6</i>	<i>m³</i>	
16	<i>Katte taastamine paekivisõelmetega (fr 0/4mm) ja killustikalusega, fr 16/32, Emin=14.0MPa, 150mm</i>	<i>61</i>	<i>m²</i>	