

<i>SPETSIFIKATSIOON- Üliõpilaste tee 3 trepp</i>				
	<i>Tegevus</i>	<i>Maht</i>	<i>Ühik</i>	<i>Märkused</i>
1	<i>Ol.oleva kaldtee/panduse lammutamine</i>	76	<i>m²</i>	
2	<i>Ol.oleva kaldteealuse puhastamine liiva-betoonisegust</i>	76	<i>m²</i>	
3	<i>Ol.olevate vahemademetete lammutamine</i>	131	<i>m²</i>	
4	<i>Ol.oleva sadeveerenni lammutamine</i>	82	<i>jm</i>	
5	<i>Ol.oleva säilitatava sadeveerenni puhastamine, korrastamine</i>	82	<i>jm</i>	
6	<i>Ol.oleva trepipiirde demontaaž</i>	127	<i>jm</i>	
7	<i>Ol.olevate trepiastmete demontaaž</i>	96	<i>aste</i>	
8	<i>Ol.olevate trepiastmete tagasipaigaldus, rihtimine</i>	96	<i>aste</i>	
9	<i>Puudevate või katkiste trepiastmete asendamine, paigaldus, rihtimine</i>	4	<i>aste</i>	Lisaks murenenud nurkadega kiviastmete ümberpaigutamine
10	<i>Trepiastmetele paekiviliivast (fr 1/4mm) aluse ettevalmistamine ca 100mm paksuse kihina</i>	96	<i>aste</i>	
11	<i>Vahemademetele paekiviliivast (fr 1/4mm) aluse ettevalmistamine ca 50mm paksuse kihina</i>	140	<i>m²</i>	
12	<i>Uute vahemademe plaatide paigaldus (nt Kiili betoon terrassiplaadid, jämetäitena tardkivikillustik, betoon C35/45, 400x400x50)</i>	140	<i>m²</i>	
13	<i>Betoonist aluslint äärekivile 50-100mm , betoon C16/20, XC2</i>	6	<i>m³</i>	
14	<i>Äärekivi paigaldus (nt Kiili betoon valmistoode, jämetäitena tardkivikillustik, betoon C35/45, 750x100x300)</i>	82	<i>jm</i>	
15	<i>Sadeveerenni paigaldus (nt Kiili betoon valmistoode, jämetäitena tardkivikillustik, betoon C35/45, 500x280x210)</i>	82	<i>jm</i>	
16	<i>Ol.oleva trepipiirde kuumtsinkimine tehases</i>	127	<i>jm</i>	
17	<i>Ol.oleva trepipiirde montaaž objektil</i>	127	<i>jm</i>	
18	<i>Puudava trepipiirde käsipuu profiili lisamine, analoogne ol.olevale</i>	4	<i>jm</i>	
19	<i>Uue paigaldatud äärekivi ja ol.oleva sadeveerenni-vahelise ala täitmine tardkivikillustikuga (fr 32/64mm)</i>	12	<i>m³</i>	
20	<i>Katte taastamine paekivisõelmetega (fr 0/4mm) ja killustikalusega, fr 16/32, Emin=14.0MPa, 150mm</i>	60	<i>m²</i>	